Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівлі операторної АЗС (літ. К'-1) з влаштуванням теплогенераторної та мереж системи газопостачання на території ЦППП «Академія поліції» Львівського державного університету внутрішніх справ на вул. Богуна 4а, с. Верещиця, Івано-Франківської ТГ, Яворівського району, Львівської області

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

Ціль закупівля: Необхідність проведення капітального ремонту на території ЦППП «Академія поліція» Львівського державного університету внутрішніх справ (далі - ЛьвДУВС) навул. Богуна,4а, с. Верещиця, Івано-Франківської ТГ, Яворівського району, Львівської області зумовлена тим, що в приміщеннях будівлі літ. К-1 (де, на даний момент, проводиться капремонт з прилаштуванням приміщень даної будівлі під архів) відсутнє опалення, потрібно встановити додаткові котли та облаштувати для них теплогенераторну.

Технічна специфікація

Техніко-економічні показники

Вид будівництва - капітальний ремонт
Клас наслідків –СС2 (середні наслідки наслідки)
Ступінь вогнестійкості - II

Поверховість будівлі – одноповерхова, прямокутної геометричної форми.

Площа забудови, в т.ч.

- Загальна площа приміщень – 17,7 м2
- Площа приміщень теплогенераторної - 17,7 м2
- Корисна площа котельні - 17,7 м2
- Розрахункова площа котельні- 17,7 $м^2$
- Будівельний об’єм – 51,4 $м^3$
- Висота приміщень котельні -2,59-2,9 м
- Розрахункова потужність – 0,087 Гкал/год
- Встановлена потужність –0,156 Гкал/год
- Річне вироблення тепла – 187,50 Гкал/год
- Річні витрати палива:
  - натурального (газ) – 23,19 тис. $м^3$/рік
  - умовного – 0,027 тис. т.у.п / рік
- Годинна витрата натурального палива (газ) - 19,32 $м^3$/год
- Річні витрати ел.енергії - 10,17 тис. кВт год
- Об”єм споживання води на підживлення системи опалення – 27,25 $м^3$/рік

1.1. Місце виконання робіт: Україна, Львівська область, Яворівський район, Івано-Франківська ТГ, с. Верещиця, вул. Богуна 4а.
1.2. Строк виконання робіт – до 15.12. 2025.
1.3. Вартість виконання робіт розрахована із врахуванням коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 3132.

Обґрунтування очікуваної вартості: згідно проєктної документації.