Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщень їдальні (заміна аварійних частин мереж водопостачання та каналізації) в будівлі А3-3 Львівського державного університету внутрішніх справ на вул. Городоцька, 26 у м. Львові

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

Ціль закупівля: У зв'язку з незадовільним технічним станом частини приміщень їдальні Львівського державного університету внутрішніх справ (далі - ЛьвДУВС), де харчуються майбутні поліцейські, виникла нагальна потреба у проведенні поточного ремонту. Основною метою є створення безпечних та гігієнічних умов для приготування і приймання їжі, що відповідають санітарним нормам і вимогам чинного законодавства.

Технічна специфікація

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Стіни			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,8	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	168,2	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	168,2	
4	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	168,2	
5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	168,2	
6	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	168,2	
7	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,9	
8	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,5	
9	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,186	
10	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,186	
11	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,18	
12	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,18	
13	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	8,18	
14	Поліпшене штукатурення перемичок по сітці стель без улаштування каркасу	м2	4,09	
15	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	3,864	

	16	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2		27,8		
		Розділ 2. Дверні прорізи					
	17	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		1		
	18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		2		
	19	Знімання дверних полотен	м2		5		
	20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		3,822		
	21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		2,541		
	22	Установлення залізних виробів фрамужних	шт		3		
	23	Установлення пластикових підвіконних дошок	м		4,2		
		Розділ 3. Підвісні стелі					
	24	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2		60		
	25	Розбирання чистої підшивки стель із гіпсокартону	м2		60		
	26	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2		52,7		
	27	Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону вологостійкого. Види поверхонь горизонтальні	м2		52,7		
	28	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2		52,7		
	29	Поліпшене фарбування силікатними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		52,7		
	30	Улаштування плінтусу стельового	м		64		
		Розділ 4. Підлоги					
	31	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2		60		
	32	Розбирання цементної стяжки	м2		60		
	33	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3		1,782		
	34	Улаштування підстильного шару бетонного В10	м3		2,97		
	35	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2		29,7		
	36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2		29,7		
	37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (товщ. 50мм)	м2		29,7		
	38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (СМ 117)	м2		29,7		

39	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	28,5		
40	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	28,5		
41	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (товщ. 100 мм)	м2	28,5		
42	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	12,14		
43	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	28,5		
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (СМ 117)	м2	28,5		
45	Навантаження сміття вручну	т	31,3		
46	Перевезення сміття до 20 км	т	31,3		
	Локальний кошторис 02-01-02 на водопровід та каналізація				
	Розділ 1. Демонтажні роботи				
47	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	6		
48	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	9		
49	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	20		
50	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	16		
51	(Демонтаж) мийок на одне відділення	к-т	12		
52	(Демонтаж) мийок на два відділення	к-т	2		
	Розділ 2. Господарсько-питний водопровід протипожежний В1				
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10		
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8		
55	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	18		
56	Муфта на трубопроводі	шт	1		
57	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2		
58	Шафа [пульт] керування навісна	шт	1		
	Розділ 3. Т-3 гаряче водопостачання				
59	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12		
60	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	12		
61	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1		
	Розділ 4. Каналізація виробнича К3				
62	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20		
63	Установлення кранів повітряних	комплект	1		
64	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	2		
	Розділ 5. Санітарні прилади				

65	Установлення мийок на два відділення	к-т	2		
66	Установлення мийок на одне відділення	к-т	12		
67	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	16		
	Розділ 6. Будівельні роботи				
68	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1		
69	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1		
70	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1		
71	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	7		
72	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	6		
73	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	9		
74	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	22		
75	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	28		
76	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	18		
77	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	46		
78	Навантаження сміття вручну	т	0,95		
79	Перевезення сміття до 20 км	т	0,95		
	Електроосвітлення				
80	Демонтаж кабелю	м	500		
81	Демонтаж вимикачів	шт	5		
82	Демонтаж розеток	шт	14		
83	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8		
84	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	300		
85	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	200		
86	Установлення розподільних коробок	шт	19		
87	Пробивання гнізд розміром 130х130 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	19		
88	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2		
89	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3		
90	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	14		
	Розділ 1. Освітлення				
91	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8		
92	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	19		
93	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	19		
94	Навантаження сміття вручну	т	0,211		

95	Перевезення сміття до 20 км	т	0,211	

Очікувана вартість - 1 895 813,00 грн.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2240.

Обґрунтування очікуваної вартості: згідно проєктної документації.